



施工延長 L=3,550m

養浜工 V=46,300m³

根石工(2t内外) V=1570m³

消波ブロック製作据付(11.5t) N=130個

既設消波ブロック撤去仮置き N=226個



コンクリートえん堤工 L=76.15m H=7.7m
コンクリートえん堤本体工 V=2657m³
管理用道路工 L=348m W=3.0m
仮橋撤去工 N=1橋



1号箇所(一般国道309号【亀土地橋】)L=3.4m

断面修復工 V=0.2m³

ひび割れ補修工 L=2.0m

橋台基礎補修工 V=1.2m³

2号箇所(一般県道飛鳥日浦線【奥宮川橋】)L=4.8m

ひび割れ補修工 L=0.9m

橋台基礎補修工 V=17.3m³