

令和6年度

港湾工事

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和6年7月1日以降起案によるものから適用)

三重県県土整備部

I . 施工パッケージ型積算基準方式標準単価表の見方 I

II . 施工パッケージ標準単価一覧 II

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区における基準年月（令和6年度版の基準年月は令和5年4月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z、Sは機械経費、労務費、材料費、市場単価それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S1～S4は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z、S）は代表的な規格以外の金額を含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S1～S4の合計がK、R、Z、Sと一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。

留意事項

単価表には、三重県と東京地区の機械経費、労務単価、材料単価、市場単価は記載していません。これらの単価等は港湾土木請負工事積算基準の定めにより下記のとおりとなります。

機械経費：船舶および機械器具等の損料算定基準、または物価資料等

労務単価：公共工事設計労務単価

材料単価：物価資料等

市場単価：物価資料等

Ⅱ. 施工パッケージ標準単価一覧

NO	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算				備考
			部	章	節	項	
01	根固ブロック製作		1	3	5	5	根固ブロック工

No. 1 【根固ブロック製作】

<積算単位：個>

ブロックタイプ 所要厚(m)	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考			
	上段：ブロック寸法					実質量 (t)	コンクリート 打設方法	K				R				Z				S				K				R				Z				S					
	L	x	B	H				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4				
0.8m	2.5	x	1.5	0.8	6.23	直接	92.673	3.12	3.12					51.12	51.12					45.76	35.68	8.18	1.90	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.3) ~ (0.45)			(1)				57.03	57.03							40.38	29.56	9.13	1.69	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
1.0m	3.0	x	2.5	1.0	15.64	直接	208.420	2.59	2.59					59.10	59.10					38.51	27.30	9.46	1.75	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.3) ~ (0.45)			(2)				58.93	58.93							38.64	27.75	9.43	1.46	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
1.2m	4.0	x	2.5	1.2	24.84	直接	320.350	2.43	2.43					61.57	61.57					36.24	25.08	9.86	1.30	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.4) ~ (0.6)			(2)				58.96	58.96							38.94	24.02	13.83	1.09	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
1.4m	5.0	x	2.5	1.4	37.03	直接	457.090	2.19	2.19					59.86	59.86					35.07	24.38	9.58	1.11	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・直接打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.5) ~ (0.75)			(2)				59.93	59.93							35.00	24.41	9.60	0.99	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
1.6m	5.0	x	2.5	1.6	42.32	ポンプ車	545.450	2.10	2.10					59.98	59.98					34.94	24.44	9.61	0.89	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.5) ~ (0.75)			(2)				59.09	59.09							38.80	24.07	13.86	0.87	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
1.8m	5.0	x	2.5	1.8	47.61	ポンプ車	612.890	2.10	2.10					60.04	60.04					34.88	24.46	9.61	0.81	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.5) ~ (0.75)			(2)				59.09	59.09							34.94	24.44	9.61	0.89	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]					
2.0m	5.0	x	2.5	2.0	52.90	ポンプ車	680.320	2.11	2.11					60.04	60.04					34.88	24.46	9.61	0.81	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.5) ~ (0.75)			(2)				747.760	2.11	2.11						59.14	59.14					38.75	24.09	13.87	0.79	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック
2.2m	5.0	x	2.5	2.2	58.19	ポンプ車	747.760	2.11	2.11					60.04	60.04					34.88	24.46	9.61	0.81	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.5) ~ (0.75)			(2)				736.520	5.08	5.08						59.27	59.27					35.60	25.46	9.49	0.65	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック
2.7m	4.0	x	3.0	2.7	67.07	ポンプ車	872.910	2.20	2.20					58.38	58.38					39.42	25.09	13.69	0.64	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・ポンプ車 打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング [材工共]	
	(0.48) ~ (0.72)			(2)				859.970	5.13	5.13						58.38	58.38					39.42	25.09	13.69	0.64	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ 型]25t吊							レディミクストコンクリート [高炉18-8-25]							型枠組立組外 [材工共・クレーン 抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手 間のみ・クレーン打 設]根固ブロック