

## 工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基盤整備			式		1			
敷地造成工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質軟岩;施工方法オープンカット;障害無し; 施工数量1,000m3未満	m3		130			
盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3		110			
法面整形工			式		1			
法面整形(切土部)		現場制約有り;土質軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		40			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し		m2		130		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬		土質軟岩		m3		70		
植栽基盤工				式		1		
表土盛土工				式		1		
盛土(購入表土)				m3		50		
法面工				式		1		
植生工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
公園張芝		芝規格野芝;肥料有り	m2		160			
樹木養生工			式		1			
無機質土壌改良材		太平洋パーライト特M-1	L		800			
有機質土壌改良材		パーク堆肥	L		800			
普通化成肥料		N:P:K = 8:8:8	kg		8			
擁壁工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り(掘削)		土質軟岩	m3		8			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し		土質区分土砂;土質軟岩		m3		4		
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1		
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格21-8-40(普通)		箇所		1		
石積工				式		1		
石積-1		雑石積の高さ550mm;石材の種類雑石;石材の規格200		箇所		1		
石積-2		雑石積の高さ790mm;石材の種類雑石;石材の規格200		m		3		
石積-3		雑石積の高さ550mm;石材の種類雑石;石材の規格200		m		2		
公園施設等撤去・移設工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)		土質軟岩		m3		2		
埋戻し		土質区分土砂;土質軟岩		m3		2		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版破碎-1		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚5cm		m2		27		
舗装版破碎-2		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚8cm		m2		140		
舗装版破碎-3		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚18cm		m2		14		
インターロッキングブロック撤去				m2		86		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物撤去工			式		1			
U型側溝撤去-1			m		2			
蓋版更新		蓋種類グレーチング蓋	枚		1			
公園施設撤去工			式		1			
石積-1撤去			m		6			
石積-2撤去			m		20			
コンクリート縁石-1撤去			m		34			
コンクリート縁石-2撤去			m		13			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
切石縁石撤去			m		4			
玉石縁石撤去			m		116			
ベンチ撤去			箇所		6			
手すり撤去			m		28			
掲揚ポール撤去			箇所		1			
石柵撤去-1			箇所		1			
石柵撤去-2			箇所		1			
石橋撤去			箇所		1			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
鳥居撤去			箇所		1			
石灯籠撤去			箇所		2			
石水栓撤去			箇所		1			
景石撤去		0.2t以下	個		12			
景石撤去		0.21～0.5t以下	個		17			
景石撤去		0.51～1.0t以下	個		19			
景石撤去		1.01～2.0t以下	個		9			
移設工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
手水鉢移設		水栓柱新設含む	箇所		1			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		19			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋	t		0.06			
石材殻運搬処分			m3		17			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 植栽	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
植栽			式		1			
植栽工			式		1			
地被類植栽工			式		1			
張芝		芝の種類野芝;芝の規格ベタ張;目地無し	m2		130			
樹木養生工			式		1			
無機質土壌改良材		太平洋パーライト特M-1	L		630			
有機質土壌改良材		パーク堆肥	L		630			
普通化成肥料		N:P:K=8:8:8	kg		6			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
施設整備			式		1			
給水設備工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り(掘削)		土質軟岩	m3		3			
砂敷き			m3		3			
水栓類取付工			式		1			
仕切弁		20×10K	箇所		1			
給水管路工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管 布設;給水管の規格塩化ビニル管内径20mm		m		20		
埋設シート				m		20		
園路広場整備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)		土質軟岩		m3		60		
埋戻し		土質区分土砂;土質軟岩		m3		40		
コンクリート系舗装工				式		1		
インターロッキング舗装		路盤材料の種類RC-40;インターロッキングの規格 直線配置厚6cm;仕上り厚90mm		m2		66		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
公園コンクリート舗装		路盤材料の種類RC-40;コンクリート規格21-8-40;仕上り厚70mm		m2		4		
透水性コンクリート舗装(白)		路盤材料の種類RC-40;仕上り厚60mm		m2		91		
透水性コンクリート舗装(グレー)		路盤材料の種類RC-40;仕上り厚60mm		m2		34		
石材系舗装工				式		1		
平石張舗装				m2		38		
伸縮目地		厚10mm		m		6		
砂利敷き				m2		278		
地盤安定材送料				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
園路縁石工				式		1		
コンクリート縁石-1		ブロック規格片面歩車道境界ブロック		m		2		
コンクリート縁石-2		ブロック規格両面歩車道境界ブロック		m		4		
舗装止め-1		ブロック規格地先境界ブロック A種		m		53		
舗装止め-2		ブロック規格地先境界ブロック A種面取り		m		84		
石材縁石		石材の種類琉球石灰岩;石材の規格120×120×600		m		31		
階段工				式		1		
石材階段				箇所		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
知-フ				箇所		1		
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工				式		1		
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ		視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類透水性視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ;視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格300×300×60		個		25		
サｰﾋﾞｽ施設整備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)		土質軟岩		m3		0.4		
埋戻し		土質区分土砂;土質軟岩		m3		0.3		
ﾊﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ベンチ			基		5			
サイン施設工			式		1			
石碑サイン			基		1			
管理施設整備工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り(掘削)		土質軟岩	m3		20			
埋戻し		土質区分土砂;土質軟岩	m3		20			
柵工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
転落(横断)防止柵		柵高1.2m;作業区分コンクリート建込		m		29		
コーナー加算代				箇所		1		
掲揚ポール工				式		1		
掲揚ポール		掲揚ポールの規格H=6.0m ハンドル式		基		3		
施設仕上げ工				式		1		
塗装仕上げ工				式		1		
東屋塗装修繕				式		1		
仮設工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事用道路工				式		1		
敷鉄板		鋼材規格各種;作業区分設置・撤去		m2		347		
敷鉄板賃料				枚		208		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
準備費			式		1			
伐開・除根			式		1			
技術管理費			式		1			
品質管理費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

## 工事数量総括表

工事名		平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初		事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	工事区分	共通仮設費
一般管理費等			式		1			
スクラップH2			式		1			
磁気探査費			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			