

令和6年度の災害復旧事業がすべて完成しました

令和7年8月5日

令和6年8月26日～9月2日の台風第10号による豪雨で、四日市建設事務所管内では5か所の県管理施設が被災しました。

四日市建設事務所では、昨年度9月からこれまで災害復旧事業として被災した施設の復旧を進めてきました。

このたび、被災したすべての県管理施設の復旧が完了しました。

復旧箇所1： 二級河川海蔵川（左岸）河川災害復旧（国災第10号）工事

復旧箇所 四日市市下海老町 地内

復旧延長 $L = 30.0 \text{ m}$

工事概要 コンクリートブロック積工 $A = 138 \text{ m}^2$

二級河川海蔵川左岸の護岸を復旧する工事で、迅速な復旧により農業用水の取水に影響を及ぼすことなく、工事を終えることができました。

復旧前



復旧後



復旧箇所 2 : 二級河川三滝川(右岸)河川災害復旧 (国災第 1 1 号) 工事

復旧箇所	四日市市川島町 地内
復旧延長	L = 4 0 . 6 m
工事概要	コンクリートブロック張工 A= 3 6 2 m ²
	袋詰玉石工 N= 8 4 袋

二級河川三滝川右岸の護岸を復旧する工事で、大型車等の通過交通が非常に多い国道 4 7 7 号が近接する箇所でしたが、車両や歩行者の通行に支障を及ぼすことなく、工事を終えることができました。

復旧前



復旧後



復旧箇所 3：一級河川足見川（右岸）河川災害復旧（国災第 1 2 号）工事

復旧箇所	四日市市西山町 地内
復旧延長	L = 17.2 m
工事概要	コンクリートブロック積工 A = 46 m ² 魚巣ブロック積工 A = 14 m ² 根固めブロック工 N = 28 個

一級河川足見川右岸の護岸を復旧する工事で、施工ヤードが狭い箇所でしたが、迅速な復旧により工事を終えることができました。

復旧前



復旧後



復旧箇所 4：一級河川鎌谷川（右岸）河川災害復旧（国災第13号）工事

復旧箇所	四日市市西山町 地内
復旧延長	L = 16.6 m
工事概要	コンクリートブロック積工 A = 67 m ²

一級河川鎌谷川右岸の護岸を復旧する工事で、迅速な復旧により、農業用水の取水に影響を及ぼすことなく、工事を終えることができました。

復旧前



復旧後



復旧箇所 5：二級水系三滝川水系三滝川(右岸)砂防設備災害復旧(国災第14号)工事

復旧箇所	三重郡菰野町大字菰野 地内
復旧延長	L = 29.1 m
工事概要	コンクリートブロック積工 A = 152 m ² 根固ブロック工 N = 50 個

二級水系三滝川水系三滝川の右岸設備を復旧する工事で、被災した箇所は散策路として利用されており、さらにその背後には多目的グラウンドがあるなど、地域の憩いの場として多くの人に利用されている場所での工事でしたが、迅速な復旧により工事を終えることができました。

復旧前



復旧後

